



Prioritätenliste

Hochwasserschutzkonzept Nette und Nitzbach
Verbandsgemeinde Brohltal



nicht förderfähig	nff
möglicherweise förderfähig, Renaturierung	mffR
möglicherweise förderfähig, Abwasserbes.	mffA
wahrscheinlich förderfähig	wff

Name	Nr.	Maßnahme	Gemarkung	Träger	Kosten Netto, ohne Baunebenkosten	Priorität	Möglichkeit der Förderung
Hohenleimbach	1	a) Bach öffnen bis Brunnen b) Holzrechen installieren	Hohenleimbach	a) VG b) OG	10.000 € 5.000 €	III III	mffR wff
Hohenleimbach	2	Abschlag Wirtschaftsweg herstellen, Abschlag im Waldstück herstellen, Reinigung Rinne, RE-Aufsätze ändern	Hohenleimbach	OG	5.000 €	I	nff
Hohenleimbach	3	a) RE 50/50 statt 30/50 installieren b) <i>tiefliegender Hauseingang</i> -> privater Schutz, Schiene mit Brettern	Hohenleimbach	a) OG b) Anlieger	5.000 € -	I I	nff nff
Hohenleimbach	4	Durchlässe zurückbauen -> Furt bauen	Hohenleimbach	VG	1.500 €	IV	nff
Hohenleimbach	5	ggf. Kleinstrückhalt schaffen	Hohenleimbach	VG	5.000 €	IV	nff
Lederbach	1	Unrat entfernen	Hohenleimbach	(Anlieger)		I	nff
Lederbach	2	Graben putzen, wiederherstellen	Hohenleimbach	OG/LBM	Unterhaltung	I	nff
Leimbach	1	<i>Feuchtwiesen</i> a) Bach von Hohenleimbach vor den Damm ziehen zusätzliche Vernässung erreichen, Rückhalt (Stauanlage) vor Damm schaffen b) Treibgut: Grünschnitt entfernen	Hohenleimbach	VG	Entwurf liegt vor 55.000 €	I	Förderung gewährt nff
Leimbach	2	Gewässerrandstreifen/ Gehölzstreifen anlegen	Hohenleimbach	VG	3.000 €	III	mffR
Leimbach	3	Fichten roden	Hohenleimbach	Anlieger		IV	nff
Nette	16	Ackerfläche umwandeln in Grünland	Weibern	Anlieger		II	nff
Nette	17	Flutmulde anlegen	Weibern		100.000 €	IV	mffR
Nette	23	Entfichten	Hohenleimbach	Anlieger		IV	nff
Nette	24	a) Weidezaun im Gewässer entfernen b) Gewässerrandstreifen anlegen <i>Trockenlegung der Wiese, Einleitung in Nette über Drainagen</i>	Hohenleimbach	Anlieger VG		IV	nff mffR
Nette	25	<i>Absturz (1,10m) und Kolk nach Auslauf</i> -> Kolk auffüllen (Standicherheit, Durchgängigkeit) <i>beidseitiger Uferabbruch</i> <i>Gewölbe, in der Sohle Ei umgedreht H=1,45m</i>	Hohenleimbach	LBM	5.000 €	I	nff
Nette	26	<i>Trockenlegung der Felder:</i> rückgängig machen	Hohenleimbach	Anlieger		IV	nff
Nette	27	Durchlass durch Furt ersetzen <i>(unterhalb der Brücke augenscheinlich Initialpflanzung)</i> Gehölzstreifen oberhalb des Durchlasses anlegen	Hohenleimbach	VG - VG	10.000 € <i>(Info)</i> 10.000 €	IV	nff - nff
Nette	28	Aufstau für Fischteiche -> Fischteiche aufgeben	Hohenleimbach	Anlieger		III	nff
Nette	29	Gehölzstreifen anlegen	Hohenleimbach	VG	15.000 €	IV	mffR
Spessart	1	a) Bachlauf putzen b) privater Schutz für Garage	Spessart	a) OG b) Anlieger	Unterhaltung -	II I	nff nff
Spessart	2	a) Ablauf mit Querschlag (Höhe HS-Nr. 8) herstellen b) Rohrhydraulik im Bachkanal im Rahmen Straßenbau anpassen	Spessart	OG OG	5.000 € Entwurf erstellen	III	wff? nff
Spessart	3	a) Stabrechen vor Einlauf b) Rohr zugelegt -> räumen c) RE vor Garage tiefer legen + Abschlag im Kanal herstellen	Spessart	OG OG OG	2500 1000 3000	III III III	wff? nff nff
Spessart	4	Querschläge im Wirtschaftsweg in Abstimmung mit dem Eigentümer herstellen	Spessart	OG	7.500 €	II	wff?

Name	Nr.	Maßnahme	Gemarkung	Träger	Kosten Netto, ohne Baunebenkosten	Priorität	Möglichkeit der Förderung
Spessart	5	Querschlag Wirtschaftsweg herstellen Wirtschaftsweg sanieren	Spessart	OG	Unterhaltung	III	nff
Spessart	6	a) Rückhalt durch RB schaffen b) Ausläufe der Durchlässe des querenden Wirtschaftswegs freilegen c) Graben putzen (oberhalb Wirtschaftsweg) d) Querschlag (Wirtschaftsweg Richtung RB) anlegen ggf. Durchlässe erneuern	Spessart	OG	30.000 €	IV	nff nff nff nff -
Spessart	7	a) Gitter vor Durchlass DN300 installieren b) Kaskaden im Wald anlegen (Querriegel, Schwelle) c) ggf. Ausgrabungen vor Durchlass -> Becken schaffen	Spessart	OG OG OG	2.000 € 20.000 € 2.000 €	II III III	wff? mffR nff
Spessart	8	a) Rückhaltung auf Gemeindefläche schaffen b) Abschlüge Richtung Senke herstellen (Gitter am Durchlass räumen)	Spessart	OG OG OG	5.000 € 5.000 € (Unterhaltung)	III III I	nff wff? -
Spessart	9	Bankette schälen, Querschläge (Wirtschaftsweg)	Spessart	OG	Unterhaltung	I	nff
Spessart	10	Bachlauf putzen	Spessart	VG	Unterhaltung	II	nff
Spessart	11	Bankette schälen/ sanieren -> Wasser in Graben K61 abführen Abschlüge von Wirtschaftswegen in Graben	Spessart	LBM	Unterhaltung (erledigt)		nff
Hannebach	12	Graben um die Kurve ziehen, Graben putzen, Einlauf freilegen	Spessart	OG	2.500 €	II	nff
Wollscheid	13	Hochbord/ Mauer entlang bit. Wirtschaftsweg HS Nr. 35 installieren	Spessart	OG	15.000 €	III	nff
Wollscheid	14	<i>tiefliegende Scheune: kein geregelter Ablauf:</i> a) privater Wall Richtung Straße HS Nr. 15 b) Straßenerntwässerung + Wasser von Wiesen prüfen, ggf. Mulde verlängern, Einlauf ändern	Spessart	(Anlieger) OG/LBM	- 5000	I III	nff wff?
Wollscheid	15	<i>Tiefpunkt der Straße:</i> Anzahl der RE's erhöhen	Spessart	OG	5.000 €	III	nff
Heulingshof	16	<i>Keine RE's bis HS Nr. 13 -></i> a) RE's installieren b) Bankett schälen c) Wall im Tiefpunkt	Spessart	OG	10.000 € (Unterhaltung) 5.000 €	III I IV	nff nff nff
Spessart	17	Rasengittersteine/Sohlbefestigungen entfernen, Sohle anheben und Gewässerentwicklung anregen	Spessart	VG	50.000 €	III	mffR
Spessart	18	Abschlüge reinigen/ausbessern	Spessart	OG	Unterhaltung	II	nff
Spessart	19	a) Rinne anpassen und RE's säubern b) Lichtschächte sichern	Spessart	OG (Anlieger)	7.500 € (Unterhaltung)	II I	nff nff
Spessart	20	a) Rinne säubern/ anpassen b) Abschlag Wirtschaftsweg vor Bebauung entlang Wirtschaftsweg Parzelle 199 herstellen	Spessart	OG	Unterhaltung 5.000€	I II	nff wff?
Heulingshof	21	a) Rinne reinigen b) Abschlag Wirtschaftsweg vor Bebauung	Spessart	OG	Unterhaltung 1.000 €	I I	nff wff?
GWG Kempenic	1	<i>sehr nasser Oberboden, Wasser staut auf</i> a) Bereich für Rückhaltung planerisch prüfen ggf. Damm ohne Dauerstau (Grundwasserstand) b) <i>Wall am Graben verlängern/ausbessern</i> c) <i>Wasserentnahme:</i> Steine im Graben entfernen, Gefahr von Aufstau	Kempenich	a) OG b) OG c) Anlieger	15000 5000 -	III III I	nff wff nff
GWG Kempenic	2	Durchlassrohr zur Hälfte zugelegt -> freiräumen	Kempenich	VG	Unterhaltung	I	nff
Kempenich	1	a) hydraulische Überprüfung Kanal und RÜB, da Überstau bei Starkregen b) Schutzmaßnahmen für Stromkasten: Mauer, Türen abdichten oder Grabenableitung evtl. Querschlag Rückhaltebecken/ Erdbecken	Kempenich	a) Abwasser-Zweckverband b) Versorger	Entwurf erstellen	III	nff nff

Name	Nr.	Maßnahme	Gemarkung	Träger	Kosten Netto, ohne Baunebenkosten	Priorität	Möglichkeit der Förderung
Kempenich	2	Anlandungen/ Aufweitung Geäst entfernen	Kempenich	VG	Unterhaltung	I	nff
Kempenich	3	(Brennholz entfernen/ räumen) Abflachen der Böschung links, Aufweiten Gewässerbett	Kempenich	(Anlieger) VG	- 5.000 €	I III	nff mffR
Kempenich	4	Offenlegung des Bach	Kempenich	VG	75.000 €	IV	mffR
Kempenich	5	a) Anlandung entfernen b) rechts Uferbefestigung zurückbauen	Kempenich	VG (Anlieger)	7500 -	I IV	nff nff
Kempenich	6	Rohr zurückschneiden	Kempenich	EBB	500 €	I	nff
Kempenich	7	<i>Sohlbefestigung mit Sohlshalen, Uferbefestigung mit Basaltsteinen</i> Renaturierung, Aufweitung rechts Bereich Edeka-PP	Kempenich	VG	40.000 €	III	mffR
Kempenich	8	Grünschnitt, Äste entfernen Aufweitung in Flr. Links	Kempenich	Anlieger		I	nff
Kempenich	9	(Wasserentnahme) Uferbefestigung entfernen, Entwicklung anregen	Kempenich	(Info) VG	10.000 €	IV	mffR
Kempenich	10	a) Graben entlang der Wirtschaftswege aktivieren und Bankette abschälen b) B412 Bankette sanieren, Bord um Wasser umzuleiten	Kempenich	a) OG b) LBM	Unterhaltung	tlw. erl.	nff nff
Kempenich	11	Vor Bachverrohrung (Bankette abschälen Goldbachstr.) (kein geregelte Straßenentwässerung Goldbachstr.)	Kempenich	OG OG	5.000 € (Unterhaltung)	I III	nff nff
Kempenich	12	tiefer Kolk am Auslauf auffüllen	Kempenich	OG/EBB	10.000 €	II	nff
Kempenich	13	Flutbecken auf Wiesenfläche gegenüber Entlastung RÜB herstellen	Kempenich	VG/EBB	15.000 €	III	mffA
Kempenich	14	RE's prüfen	Kempenich	OG	Straßenentwurf	IV	nff
Kempenich	15	a) Bankette schälen b) Erdbecken vor Bebauung herstellen	Kempenich	a) OG b) OG	Unterhaltung 25.000€	I V	nff nff
Weiber Bach	1	Durchlass DN 400 evtl. verschließen durch Furt überlaufen lassen Gewässer wird angehoben	Spessart	VG	2.500 €	III	mffR
Weiber Bach	2	<i>Gewässer verrohrt /drainiert , Gewässer nicht erkennbar</i> Gewässer oberirdisch führen, freilegen, entwickeln	Spessart	VG	60.000 €	IV	mffR
Weiber Bach	3	Gewässerentwicklung durch Mäandrieren, Riegel, Gehölz anregen	Kempenich	VG	50.000 €	III	mffR
Weiber Bach	4	<i>Ackerfläche</i> Umwandlung der Fläche (entlang Gewässer)	Kempenich	Anlieger		I	mffR
Weiber Bach	5	Kolk nach Auslauf beseitigen Bäume im Gewässerbett räumen Folie im Bach entfernen	Kempenich	VG	5.000 €	III	nff
Weiber Bach	6	<i>Durchlass B412</i> Anlandung vor Kastendurchlass entfernen, evtl. Vertiefung und Schlammfang	Kempenich	LBM	Unterhaltung	I	nff
Weiber Bach	7	<i>Rückhalteanlage:</i> Notüberlauf mit Schachtringen auf Rahmenprofil Reaktivierung bestehende Anlage oder Erdmulde	Kempenich	LBM/VG	5.000 €	I	nff
Weiber Bach	8	Flutmulde in Flr. links anlegen Reste der Böschungsstickung beseitigen -> Gewässerentwicklung anregen	Kempenich	VG	15.000 €	IV	mffR
Weiber Bach	9	Rückhalt schaffen	Kempenich	VG	50.000 €	IV	mffR
Weiber Bach	10	Flutmulde anlegen Entwicklung des Gewässers Rtg Wiese Uferbefestigung Entfernen in Flr. Rechts	Kempenich	VG	75.000 €	III	mffR
Weiber Bach	11	Sohlanhebung und Gewässerentwicklung anregen	Weibern	VG	10.000 €	III	mffR
Weiber Bach	12	Rasengittersteine in Sohle entfernen Sohle anheben durch Sohlschwelen	Weibern	VG	10.000 €	III	mffR

Name	Nr.	Maßnahme	Gemarkung	Träger	Kosten Netto, ohne Baunebenkosten	Priorität	Möglichkeit der Förderung
Weiberner Bach	13	Sohle anheben durch z.B. Steinriegel, Profilaufweitung, etc. Gewässerentwicklung allgemein anregen	Weibern	VG	45.000 €	III	mffR
Weiberner Bach	14	a) Anlandungen vor Brücke entfernen b) Rasengittersteine entfernen	Weibern	VG VG	(Unterhaltung) 5.000 €	II III	nff mffR
Weibern	21	Reaktivierung des Teiches in der Talauwe Weibern <i>Teich verlandet</i>	Weibern	OG	Unterhaltung	II	nff
Weibern	22	<i>Durchlass Tennisplatz DN 2000</i> Abflusshindernis, Versorgerrohr zurückbauen Absturz nach Durchlass ->Kolk auffüllen	Weibern	- Versorger VG	- - 2.500 €	- II I	nff
Weibern	23	Mauer zurückbauen Grünschnitt, Äste entfernen	Weibern		Anlieger	I	nff
Weibern	24	<i>Brücke Halle</i> a) Abflusshindernis im Brückenprofil, Kabel entfernen b) Kante vor Brücke, zurückbauen, Abflussprofil größer, Durchgängigkeit	Weibern	Versorger OG	Versorger 2.500 €	II II	nff nff
Weibern	25	Unrat und Gastank in Gewässernähe (Flr. links) entfernen	Weibern	Anlieger		I	nff
Weibern	26	<i>Schwelle aus Renaturierung</i> mittleren Schwellstein absenken/entfernen	Weibern	VG	2.500 €	II	nff
Weibern	27	Haken beidseitig entfernen (mögliches Abflusshindernis)	Weibern	OG	Unterhaltung	I	nff
Weibern	28	Anlandung vor Einlauf in die Verrohrung entfernen	Weibern	OG	Unterhaltung	II	nff
Weibern	29	Unrat, Möbel, Zaun entfernen	Weibern	Anlieger			nff
Weibern	30	<i>Brücke Köhnerrain</i> a) Anlandungen entfernen b) Fichten unterhalb der Brücke roden	Weibern	a) VG b) Anlieger	Unterhaltung Unterhaltung	I III	nff nff
Weibern	31	Flutmulde anlegen	Weibern	VG	20.000 €	IV	mffR
Weibern	32	Unrat, Zaun, Schuppen entfernen	Weibern	Anlieger		I	nff
Weibern	33	ggf. RE's in der Mittelrinne Schlitz breiter	Weibern	OG	750 €	II	nff
Weibern	34	Straßenseitengraben und Einlauf räumen und warten	Weibern	OG	Unterhaltung	I	nff
Weibern	35	RE's zwischen Einmündung Löhstraße und Einmündung Frankenstraße installieren	Weibern	LBM	5.000 €	II	nff
Weibern	36	a) Mulde Ausfahrt Steinbruch reinigen b) Graben entlang L114 Rtg Rieden putzen c) Einlaufbauwerk räumen, Einlauf freilegen	Weibern	Betreiber LBM LBM	Unterhaltung	I I I	nff nff nff
Weibern	37	Bordsteine Rtg. hangseitiger Bebauung entlang der Straße bis Kreuzung Bergstraße/ Tuffsteinstraße	Weibern	OG	7.000 €	II	wff?
Weibern	38	2 Einlaufbauwerke reinigen/ überprüfen Rinnen säubern/ freilegen	Weibern	OG	Unterhaltung	I	nff
Weibern	39	a) Einlaufrost/ -bauwerk freiräumen b) Abschlag vor Rost Rtg. Böschung	Weibern	OG	Unterhaltung	II	nff wff?