Anschlussblatt Nr. 3.5

Anschlussblatt Nr. 3.5

Graben und Wall zur Bebauung

Kempenich

Einleitung: DN400

Durchlass: DN 800

Gitter vor Einlauf Wasser kann sich anstauen

Durchlass

Schott

Ableitung in Bach

Kempenich Nr.16 Notwasserweg Bahnhofstraße

Goldbach

Brücke

Brücke H=0,80m

Brücke B=3,20 m H=1,50 m

Ausleitung über Bankett in Bach

Mauer an Straße vorhanden

Strom

viele Bergroste

pr. Schutz

pr. Schutz

Kempenich Nr. 17 Notwasserweg Burgstraße

6+250

6+300

6+750

7+000

7+250

7+500

Durchlass: 2x DN 1400

Durchlass: DN1200

Durchlass: 2x DN 1000

Brücke B=3,30 m H=1,00 m

Durchlass: H=1,10m B=2,50m

Durchlass: DN1000

Brücke B=2,75m H=1,25m

Brücke B=2,50m H=1,25m

Brücke B=2,50m H=0,80m

B=2,50 H=0,70

N

Zeichenerklärung

- Notwasserweg
- Abflusskonzentrationen bei Starkregen
- potenzieller Überflutungsbereich in Auen (HoWaRüPo-Projekt)
- Schutzmaßnahme
- Bestand
- Gewässerverlauf

Auftaster:
IBS - Ingenieure GbR
Polcher Straße 4 56727 Mayen
Tel. 02651 / 705776-0 Fax 02651 / 705776-29
info@ibs-ingenieure.com www.ibs-ingenieure.com

Auftraggeber:
Stadt Mayen, KV Mayen-Koblenz, VG Brohltal, VG Vordereifel, VG Kelberg, VG Adenau, VG Mendig

Bearbeitung u. Prüfvermerk

Nr.	Art der Arbeit	Datum	gez.
2	Zeichnung erstellt	18.12.2019	S.Ionos
1	Bachstationierung ergänzt		

Bearbeiter: Mayen, den

Auftraggeber: Mayen, den

Projekt: Hochwasserschutzkonzept Nette Kempenich

Gewerk: **Gewässerbau**

Planbezeichnung: Lageplan Notwasserwege

Projekt Nr.	Plan Nr.	Anlage Nr.	Maßstab	Datum
17-224	3.4	10	1:2000	18.12.2019